

„Remont dwóch łazienek w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie”

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem umowy jest:

„Remont dwóch łazienek w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie”

2. Termin rozpoczęcia robót strony ustalają na dzień:

- od dnia podpisania umowy

- zakończenie robót na dzień 19.08.2019 r.

Strony zastrzegają sobie możliwość zmian umowy w zakresie terminów wykonania i zakończenia robót, z przyczyn obiektywnych i niezawinionych przez strony, które są niemożliwe do przewidzenia w dniu spisania umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione prace przy zachowaniu zasady najwyższej staranności zgodnie z zakresem robót oraz zgodnie z:

- a) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,
- b) wymogami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych,
- c) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi dobrymi zwyczajami budowlanymi.

4. Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie robót na okres 2 lat.

5. Zamawiający zachęca wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej.

6. Do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca użyje materiałów dostarczonych przez Zamawiającego.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót- dotyczy jednej łazienki.

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
KAROLEWO ŁAZIENKI					
1	KNR-W 4-02 0235-04	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodziki na podmurówce 3	kpl. kpl.	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek $[(2.13*4.70)*2-(0.90*2.06)*4]+[(2.30*2.15)*6-(1.45*1.42)]+(1.60*2.15)*2+(1.20*2.15)+(1.0*2.15)+(1.0*2.15)+(1.20*2.15)+(2.80*0.70)+(2.90+3.0+1.90)*1.70-(2.30*2.15)*2$	m ² m ²	61.887	61.887
				RAZEM	61.887
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek 4.70*5.20-(0.60*0.90+1.0*0.60)	m ² m ²	23.300	23.300
				RAZEM	23.300
4	KNR 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 23.30	m ² m ²	23.300	23.300
				RAZEM	23.300
5	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/4 cęg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.30*2.15+(1.20*2.15)-(0.80*2.00)	m ² m ²	5.925	5.925
				RAZEM	5.925
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 23.30	m ² m ²	23.300	23.300
				RAZEM	23.300
7	KNR 0-17 2608-03	- gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie 23.30	m ² m ²	23.300	23.300
				RAZEM	23.300
8	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach na podłożu z tynku 23.30	m ² m ²	23.300	23.300
				RAZEM	23.300
9	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlow. wyk. ręcz. na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 23.30	m ² m ²	23.300	23.300
				RAZEM	23.300
10	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zartę na ostro 23.30	m ² m ²	23.300	23.300
				RAZEM	23.300
11	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąc. za zmianę grub. o 10mm Krotność = 4 23.30	m ² m ²	23.300	23.300
				RAZEM	23.300
12	KNR 0-39 0114-01	Gruntowanie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 ręcznie Eurolanem TG 5 23.30	m ² m ²	23.300	23.300
				RAZEM	23.300
13	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1 23.30	m ² m ²	23.300	23.300
				RAZEM	23.300
14	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 23.30	m ² m ²	23.300	23.300
				RAZEM	23.300
15	KNR-W 2-02 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych gr. 8 cm $(2.30*2.15)+(1.20*2.15)-(0.90*2.06)$	m ² m ²	5.671	5.671
				RAZEM	5.671
16	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnętrzno-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
17	KNR 0-39 0115-03	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1-W POMIESZCZENIACH Z NATRYSKIEM	m ²		

**ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO**

w Karolewie
KAROLEWO 12, 11-400 Kętrzyn
tel. 089 752 47 53, fax 752 47 53 w. 132

INTERNAT KAROLEWO NIP 742-000-04-24; REGON 200260052 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

**Załącznik nr 1
do Formularza ofertowego**

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		$[(1.20+1.20)*2.00]*3$	m ²	14.400	
				RAZEM	14.400
18	KNR 0-12 0829-04	Licowanie ścian płytkami - na klej	m ²		
		61.887+(5.671*2)	m ²	73.229	
				RAZEM	73.229
19	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-sufit	m ²		
		23.30	m ²	23.300	
				RAZEM	23.300
20	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw. wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		$(4.70+4.70+5.20+5.20)*0.30$	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
21	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		5.94	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940
22	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem-ŚCIANY	m ²		
		5.94	m ²	5.940	
				RAZEM	5.940