


PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50



| A |
|--|
| Powłoka malarska (słn.) |
| Tynk cementowo-wapienny (słn.) |
| Ściana z cegły ceramicznej pełnej (słn.) |
| Tynk cementowo-wapienny (słn.) |
| Powłoka malarska (słn.) |

| 1 |
|-------------------------|
| Posadzka betonowa |
| Tynk żelbetowy |
| Tynk cementowo-wapienny |
| Pusłka powietrza |

| 2 |
|-----------------------------------|
| Blachta trapezowa T18 |
| Łaty 6x4 cm co 30 cm |
| Kontrłaty 2,5x5 cm |
| Papa sbs na deskowaniu |
| Deskowanie pełne na zakład (słn.) |
| Krokwie 7x14 cm co 75 cm (słn.) |
| Pusłka powietrza |

UWAGI:

- Pokrycie dachu - blachna trapezowa T18 (ceglasto-czerwona) - projektowana
- Orynnowanie z blachy powlekanej (szare) - istniejące
- Obróbki blacharskie z blachy powlekanej (szare) - projektowane
- Drewno podłitek - impregnowane w kółorze ciemnobrązowym - istniejące

| | | | |
|---|--|---------------------|---------|
| PROJEKT TECHNICZNO - BUDOWLANY | | | |
| Remont dachu budynku garażowego ze stolarnią Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie | | | |
| Investor: | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie Karolewo 12, 11-400 Kętrzyn | | |
| Adres: | obręb 0015 Karolewo, dz. nr 28/80 Karolewo 12, 11-400 Kętrzyn | | |
| Nazwa rys.: | Przekrój A-A | | |
| Projektant (specjalność konstrukcyjno-budowlana): mgr inż. Marcin Dobrzyński upr. nr WAM/0038/PB/dz/20 | | | Podpis: |
| Branża: | Budowlana | Data: Czerwiec 2021 | |
| Skala: | 1:50 | Strona nr: | |
| Rys. nr: | | | A2 |